

Wykonawcy (uczestnicy postępowania)

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ul. Kościelnej w Supraślu – etap II”

Zamawiający Gmina Supraśl informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy SIWZ.

Zamawiający w pkt 1 ppkt 3 SIWZ usuwa omyłkowo zamieszczony zapis dotyczący wykonania nawierzchni od km 0+000 do km 0+79,30. Odcinek ten nie jest przedmiotem zamówienia i będzie prawdopodobnie realizowany w innym terminie.

W związku z powyższym pkt 1 ppkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ 3) II etap budowy ulicy Kościelnej polega na wykonaniu chodników, wjazdów, linii oświetlenia ulicznego w ulicy Kościelnej oraz nawierzchni w ul. Ks.O.Sidorowicza, Piłsudskiego i łącznika między tymi ulicami wraz z robotami towarzyszącymi.

Zamówienie obejmuje wykonanie II etapu remontu, budowy i przebudowy **ulicy Kościelnej w Supraślu od ulicy Ks.O.Sidorowicza do ul. Piłsudskiego (od km 0+500 do km 0+623)** w zakresie budowy chodników z kostki brukowej betonowej model mozaik stare miasto, kolor grafit, wjazdów z kostki kamiennej nieregularnej gr. 6 cm (kostka granitowa mieszana kolorystycznie w proporcji szaro ruda ½ powierzchni, wangga ¼ i szwed ¼) na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej), wpustów ulicznych z przykanalikami (8 wpustów – od nr W13 do W20), zieleńców, robót wykończeniowych oraz regulacji armatury do poziomu nowej nawierzchni.

W ramach zamówienia przewidziano także wykonanie nawierzchni fragmentu powiatowej **ulicy Piłsudskiego (od km 0+000 do km 0+073)** dł. 73 m, szer. 9,40 m z kostki kamiennej nieregularnej 10 cm (kostka granitowa mieszana kolorystycznie w proporcji szaro ruda ½ powierzchni, wangga ¼ i szwed ¼) na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej z chudego betonu kl. C 5/6), z robotami towarzyszącymi.

Należy także wykonać nawierzchni części ulicy **ks. O. Sidorowicza (od km 0+000 do km 0+102,40)** dł. 102,4 m z kostki kamiennej nieregularnej 10 cm (kostka granitowa mieszana kolorystycznie w proporcji szaro ruda ½ powierzchni, wangga ¼ i szwed ¼) na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej z chudego betonu kl. C 5/6) wraz z parkingiem w takiej samej technologii oraz chodnikami, wjazdami, wpustami ulicznymi z przykanalikami (4 wpusty – od nr W21 do W24) i robotami towarzyszącymi.

Na odcinku ul. Ks.O.Sidorowicza w zakres robót wchodzi również budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej - budowa kanalizacji deszczowej (48 m.b. Ø 300 PP, wpusty uliczne z przykanalikami).

Należy również wykonać II etap kablowego oświetlenia ulicznego ze stylowymi słupami i lampami oświetlenia ulicznego – słupy nr S1B÷S14B (14 szt.), S4A- S5A-S7A (3 szt.) oraz S1C÷S4C (4 szt.). – łącznie 21 słupów z oprawami i robotami towarzyszącymi.

Prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja Białystok, załączonymi rysunkami i schematami. Prace

w pobliżu gazociągu należy prowadzić zgodnie z warunkami Zakładu Gazowniczego w Białymstoku. Zakres objęty zamówieniem przedstawia opracowana dokumentacja z niezbędnymi uzgodnieniami i warunkami.”


W zakres oferowanej ceny wchodzi pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą oraz opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy. W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom oraz pojazdom służb ratunkowych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - techniczna, która jest załącznikiem do SIWZ (zał. nr 1 do SIWZ). **Załączona dokumentacja zawiera szerszy zakres niż ten będący przedmiotem zamówienia.”**

**W związku z powyższym oraz z koniecznością zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.
Nowy termin składania ofert to 31.05.2019 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert to 31.05.2019 r. godz. 11:15.**

Z up. BURMISTRZA

mgr Marcin Iwaniuk
Zastępca Burmistrza



INSPEKTOR

Monika Kroniewicka

Monika Kroniewicka