

Supraśl, 2020.06.29

ZP.271.1.20.2020

Wykonawcy (uczestnicy postępowania)

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Supraślu

Zamawiający Gmina Supraśl informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania których treść wraz z odpowiedziami przekazuję w załączeniu.

1. W opisie technicznym przyjęto poszycie dachu tężni z desek heblowanych od środka tężni, w ST 10.00.00-pkt 5.2- są przyjęte heblowane czyli obustronnie ; czy deski będą heblowane od środka tężni czy obustronnie?

Odp.

Deski heblowane od środka. Deskowanie ma być wykończeniem od środka.

2. Na rysunku 17-przekrój A-A pod pokryciem dachu z blachy przyjęto membranę, w przedmiarze jest papa ; co będzie zastosowane przy realizacji, jeżeli membrana to należy podać charakterystykę ?

Odp.

Zgodnie z zaleceniami producenta blach aluminiowych jako podkład możemy stosować membrany lub papy. W tym przypadku można przyjąć papę podkładową grubości max. 2,5 mm Przy grubszej mogą powstawać garby.

3. Na rysunku 17-przekrój A-A pomieszczenie techniczne jest przykryte, na rys 37-też przekrój A-A to pomieszczenie nie jest przykryte, robót z tym przykryciem nie ma w przedmiarze; czy to pomieszczenie będzie przykryte, jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie o szczegółowy rysunek z określeniem przekroji elementów drewnianych i przedmiaru ?

Odp.

Tak te roboty są objęte przedmiotem zamówienia –przykrycie należy wycenić w dziale 4 jako pozycja 171D.

Przekroje elementów drewnianych przyjąć zgodnie z opisem na rysunkach ruszt drewniany 8 cm. Profile np. 8X8 cm.

4. Na rysunku 17-przekrój A-A ściana pomieszczenia technicznego jest zakończona siatką w ramie, na rys 40-detal komora technologiczna jest schematycznie zaznaczone zakończenie ściany ramą drewnianą, w przedmiarze tych robót nie ma; jak będzie zakończona ściana komory technologicznej, prosimy o szczegółowy rysunek dotyczący tego elementu i uzupełnienie przedmiaru?

Odp.

Tak te roboty są objęte przedmiotem zamówienia –przykrycie należy wycenić w dziale 4 jako pozycja 171E.

Przekroje elementów drewnianych ramy do osadzenia - przyjąć ramę drewnianą o profilu 40x120 o wymiarach: 430x650mm 4 sztuki, 275x650mm 4 sztuki, 397x650mm 2 sztuki, 643x650mm 2 sztuki,

Siatkę ze stali nierdzewnej o oczku 30x30x3,0 mocować do ramy drewnianej za pomocą płaskownika ze stali nierdzewnej gr. 4mm

5. Na rys 37-przekrój A-A występują żaluzje drewniane w ramie nad poz +2,95 i +3,82 a na rys 17 też przekrój A-A tylko nad poz +3,82, nie ma rysunków wykonawczych tych żaluzji i nie uwzględniono w przedmiarze ; gdzie będą zastosowane te żaluzje, prosimy o szczegółowy rysunek tych żaluzji i uzupełnienie przedmiaru?

Odp.

Tak te roboty są objęte przedmiotem zamówienia –przykrycie należy wycenić w dziale 4 jako pozycja 171G.

Przekroje elementów drewnianych ramy do osadzenia lameli - przyjąć ramę drewnianą o profilu 80x80 o wymiarach: 735x1485 8 sztuk i 1980x1485 z podziałem na 2

Lamele drewniane o przekroju 50 x 20 mocować do ramy drewnianej na wpusty.

Dołączono rysunek uzupełniający.

6. Na rys 37-przekrój A-A przy pierwszych słupach od środka tężni i na zastrzale z lewej strony od środka są przekroje 12x15 cm, takich przekroi nie ma w zestawieniach elementów drewnianych na rysunkach więźb dachowych; czy elementy o przekroju 12x15 cm będą stosowane, ile m3 przyjąć w cenie ofertowej ?

Odp.

Elementy zastrzałów będą stosowane. Należy przyjąć zgodnie z rysunkami.

Przekroje zastrzałów to:

- 180x130 długość 400 cm sztuk 12**
- 180x130 długość 300 sztuk 12**

7. W SIWZ — rozdz 1.2- w zakresie robót są wymienione chodniki z płyt kamiennych płomieniowanych, w dokumentacji projektowej i przedmiarze takie nawierzchnie nie występują ; czy chodniki z płyt kamiennych będą w zakresie robót do wykonania (parametry płyt, ilość) ?

Odp.

Wszystkie nawierzchnie należy przyjąć zgodnie z przedmiarem drogowym.

Chodniki z płyt kamiennych płomieniowanych nie występują.

8. W dokumentacji projektowej nie ma rysunków wykonawczych oraz zestawienia okien i drzwi w tężni, nie uwzględniono ich również w przedmiarze ; prosimy o uzupełnienie dokumentacji (w ST przyjęto szklenie bezpieczne, antywłamaniowe, jaka klasa)?

Tak te roboty są objęte przedmiotem zamówienia –przykrycie należy wycenić w dziale 4 jako pozycja 171H.

Należy uwzględnić następujące drzwi:

- 1. Drzwi rewizyjne 570x178- sztuk 2**
- 2. Drzwi bez przeszklenia 107x 234- sztuk 2**
- 3. Drzwi z przeszkleniem 107x 234- sztuk 2**

Załączono rysunek uzupełniający.

9. Na planie zagospodarowania terenu-drogi- jest 7 straganów, w przedmiarze przyjęto 6 ; ile przyjąć w cenie ofertowej ?

Odp.

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem 6 straganów.

10. Na pokrycie dachu tężni przyjęto blachę aluminiową, wg uzyskanych informacji od wykonawców technologii tężni i producenta blachy aluminiowe, rozwiązanie to nie jest poprawne z uwagi na małą odporność aluminium na opary solankowe; czy to rozwiązanie będzie zmienione ?

Odp.

Wykończenie dachu blachą w kolorze dachówki jest zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z dostępnych blach w tej kolorystyce blacha aluminiowa ma najlepsze właściwości. Nie przewiduje się zmiany tego rozwiązania.

11. Na rynku nie ma już kostki sokólskiej ; czy przy realizacji będzie można zastosować kostkę granitową w kolorach przyjętych w dokumentacji projektowej ?

Odp.

W wycenie należy przyjąć kostkę wykonaną z kamieni polnych. Kostka z kamienia polnego - wymiary około 7 x 9cm jest dostępna. Dopuszcza się mieszanie kostek kamiennych w proporcjach 1:4 kostka szara, 1:4 kostka ruda, 1:4 kostka czerwona, 1:4 czarna.

12. co należy zrobić z materiałem z wycinki drzew? Wykonawca ma go utylizować w swoim zakresie 4, czy może przewieźć we wskazane miejsce?

Odp.

Wykonawca zagospodaruje drzewo we własnym zakresie.

13. Proszę o określenie kolorystyki nawierzchni Hansegrand ponieważ ma to wpływ na jej cenę.

Odp.

kolor beżowy

14. Proszę o wskazanie miejsca wykonania chodników z płyt kamiennych płomieniowanych oraz o określenie ilości oraz ewentualnych wzorów. SIWZ informuje o wykonaniu tego rodzaju nawierzchni natomiast projekt oraz przedmiar jej nie uwzględniają.

Odp.

Wszystkie nawierzchnie należy przyjąć zgodnie z przedmiarem drogowym.

Chodniki z płyt kamiennych płomieniowanych nie występują.

15. Czy nawierzchnia pod ławkami ma być z kostki kamiennej ? Rysunek PZT pokazuje inny typ nawierzchni niż w opisie projektu.

Odp.

Pod ławkami należy przyjąć nawierzchnię z kostki kamiennej 50 sztuk i nawierzchnia żwirowa 9 sztuk.

16. czym wypełniona ma zostać krata trawnikowa?

Odp.

Krata trawnikowa służy do wzmocnienia trawnika. Wypełnienie ziemią urodzajną i trawą.

17. Czego dotyczyć ma pielęgnacja zieleni? Czy tylko nasadzeń czy również wykonanych trawników. Prosimy o uszczegółowienie koniecznych zabiegów i ich częstotliwości.

Odp.

Pielęgnacja zieleni z trawnikami w rocznym okresie gwarancyjnym

18. Jak długo trwać ma pielęgnacja zieleni?

Odp.

12 miesięcy.

19. Czy w ramach pielęgnacji zieleni Zamawiający przewiduje ponowne nasadzenia roślin jednorocznych?

Odp.

Zamawiający nie przewiduje ponownego nasadzenia roślin jednorocznych.