




Słup Poz.R.3/1
ilość elementów:2



Słup Poz.R.4/1
ilość elementów:6



Słup Poz.Rd.1
ilość elementów:34



ZESTAWIENIE STALI								
Poz.	Stal	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)		
	# A-IIIIN		w elemencie	elementów	ogółem	# 6	# 12	# 16
47	12	1200			212		254,40	
59	12	4660	8	5	40		186,40	
60	6	1340	32	5	160	214,40		
61	12	4650			172		799,80	
62	6	1340	60	6	360	482,40		
63	6	1560	60	8	480	748,80		
64	6	1760	60	2	120	211,20		
65	6	1020	30	6	180	183,60		
66	16	2350	8	34	272			639,20
67	6	1080	14	34	476	514,08		
Długość wg średnic (m)						2354,48	1240,60	639,20
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,222	0,888	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)						522,69	1101,65	1009,94
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						2634,28		
Ogółem (kg)						2634,28		

Bełon: C20/25 (B25)
Stal: A-IIIIN BSt500S
Otulina: c=2,5cm

Inwestycja: BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO – SZATNIOWEGO Z SALĄ WIELOFUNKCYJNĄ I ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SUPRAŚLU PRZY UL. KONARSKIEGO			
RYSEK:	ETAP I+II: Słupy Poz.R.3/1, R.4/1, Rd.1. Zestawienie stali słupów.		
INWESTOR:	Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl		
PROJEKTANT:	mgr inż. Sławomir Sanejko upr. proj. w specj. konstr. Nr B/138/93		
OPRACOWAŁ:			
DATA: 10.06.2020	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA: 1: 25	NR RYSUNKU: 4